



Beneficiar :	0	Mp Parchet pas de 10 (10 ml / mp)	196			
Locatia :	Timisoara	Mp gresie pas de 15 (7ml / mp)	40			
Nr oferta :	10	Mp zona vitrata pas de 5 (20 ml /mp)	14			
Tel:		Mp Garaj - pas de 20 cm (5 ml / mp)	0			
Proiect :	0					
Oferta Incalzire in pardoseala pentru		250	mp ,Varianta combinata sistemul cu Tacher ,			
Automatizare Controlata pe un total de		7	zone de temperatura diferite cu termostate			
Digitale cu programare		si Grup de pompare si reglaj temperatura cu o pompa Magna 1				
Nr crt	cod	Descriere Materiale	U. M	Cant.	Pret Unital fara tva in Lei	Valoare Totala fara tva
1	ivar	Aditiv pentru sapa 20 L	l	75	7.60 lei	570 lei
2	ivar	Banda perimetala adeziva pe toata suprafata	ml	275	2.89 lei	796 lei
3	ivar	Conducta PE-Xa 17x2 colac 600 m (Tevi marca = franchisan / sistema / purmo) cu bariere oxigen	ml	2520	2.47 lei	6,224 lei
16	sistema	Folie trasata din rafie printata din 5 in 5 cm	mp	257.5	3.43 lei	883 lei
18	tece	Cleme Taker de prins Teava (4.9 buc/ ml)	buc	12600	0.153 lei	1,926 lei
19	239243-c	Rost de Dilatare de la Rehau - 1.2 m / buc	ml	24	20.94 lei	503 lei
20	ivar	Copex pentru treceri la rostul de dilatare	ml	14.4	1.57 lei	23 lei
31	ivar alama	2 *Distrib / Colect 1" combinate in aceasi cutie din alama cu robineti termostatici si debitmetre - 13 circ + capeti aerisitor + robineti tur+ retur de 1 "	buc	1	996 lei	996 lei
32	ivar alama	2 *Distrib / Colect 1" combinate in aceasi cutie din alama cu robineti termostatici si debitmetre - 14 circ + capeti aerisitor + robineti tur+ retur de 1 "	buc	1	1,149 lei	1,149 lei
48	ivar	Racord conducta PE-xA- 17x2 - 3/4"	buc	54	5.67 lei	306 lei
49	ivar	Ghidaj pentru Conducta 14-17	buc	54	2.14 lei	115 lei
56	ivar	Cutie montaj ingropat pt D/C 1140 mm	buc	2	192.50 lei	385 lei
61	construit	Grup de pompare construit in distribuitor cu 1 pompa recirculare cu turatie variabila Gronfus Magna1 25/60 + vana 3 cai + automatizare + robineti	buc	1	2,102.3 lei	2,102 lei
1	purmo	Panou automat TempCo 6 zone de temperatura cu Modul actionare Pompa - 230V	buc	2	216.00 lei	432 lei
2	ivar	Cap termoelectric (servomotor) 230 V	buc	27	51.75 lei	1,397 lei
3	purmo	Termostat Purmo programabil digital TempCo Central 230 V	buc	7	258.12 lei	1,807 lei
7	purmo	Senzor de pardoseala marca Purmo	buc	7	15.09 lei	106 lei
8	electric	Cabluri electrice + copex + alte materiale electrice	ml	280	3.00 lei	840 lei
Total materiale Automatizare (cu rosu inscrite) fara Tva					4,582 lei	
Total Incalzire in pardoseala fara Automatizare ,fara Tva					15,978 lei	
Total Materiale Incalzire In pardoseala + Automatizare Individuala Pret fara Tva					20,560 lei	



Total Oferta Materiale Incalzire In Pardoseala Pret cu Tva										25,494 lei
Este adaugat la total manopera si Deplasare + Cazare + Diurna = In valoare de :				0 €	Manopera Include : Montare polistiren + Coloane distributie + Distribuitoroarele + Montat teava + Automatizare Pret fara tva					6,188 lei
Total oferta Materiale + Manopera cu trei variante de teava Pe-xa fi 17 : Franchisen , Sistema , Purmo Penta										31,682 lei
Daca schimbati teava de mai sus cu teava REHAU la pretul de				5.9 lei	cu tva . Pretul ar fi				44,918 lei	
1 euro =		4.50	lei	Pret in Lei / mp pentru aceasta varianta			3 variante tevi		126.73 lei	
Garantie Materiale 10 ani si Garantie de 2 ani pentru executie , si				4.5	zile termen de executie					
Se aduga coloanele legatura de la Centrala termica la distribuitoroare tevi Inox flexibil Tur + retur Izolate Cantitatea este estimativa							40	55 lei	2,200 lei	
Polistirenul de 3 cm sau 2 cm extrudat (tare) il achizitioneaza beneficiarul - montajul polistirenului este inclus in manopera- pret Informativ / mp							260	13.3 lei	3,445 lei	
Sc Ciupiom Instal Srl										
Daniel Ciupila										
0769289016										
ciupiom@yahoo.com										
www.instalatii-pardoseala.ro										
								In euro	In lei	
Total General pardoseala cu coloane + polistiren							€	8,295	37,327 lei	
pret / mp							€	33.18	149.31 lei	
Mai adauga radiatoare tip scarita in cele 3 bai ; include material + manopera + 3 radiatoare bai , aceasi temperatura ca si in pardoseala 40 grade - Prte aproximativ : € 420										
Total General cu radiatoare								8,715 €		
Daca doriti termostate mai ieftine fara programare sau cu programare functionare baterii scadeti suma de										
233.33			euro							

Beneficiar :	0	Mp Parchet pas de 10 (10 ml / mp)	196			
Locatia :	Timisoara	Mp gresie pas de 15 (7ml / mp)	40			
Nr oferta :	10	Mp zona vitrata pas de 5 (20 ml /mp)	14			
Tel:	0	Mp Garaj - pas de 20 cm (5 ml / mp)	0			
Inginer ofertare	0					
Oferta Incalzire in pardoseala pentru		250 mp ,Varianta combinata sistemul cu Tacher ,				
Cu teava Franchisen Germania PxA de calitate						
si Grup de pompare si reglaj temperatura cu o pompa Magna 1						
Varianta 2 - Cea mai ieftina varianta de incalzire in pardoseala propusa						
Nr crt	cod	Descriere Materiale	U. M	Cant.	Pret Unital fara tva in Lei	Valoare Totala fara tva
1	ivar	Aditiv pentru sapa 20 L	l	75	7.60 lei	570 lei
2	ivar	Banda perimetala adeziva pe toata suprafata	ml	275	2.89 lei	796 lei
3	ivar	Conducta PE-Xa 17x2 colac 600 m (Tevi marca = franchisan / sistema / purmo) cu bariere oxigen	ml	2520	2.47 lei	6,224 lei
5	sistema	Folie trasata din rafie printata din 5 in 5 cm	mp	258	3.43 lei	883 lei
6	tece	Cleme Taker de prins Teava (4.9 buc/ ml)	buc	12600	0.153 lei	1,926 lei
17	sistema PPSU - Plastic Special	2 *Distrib / Colect 1" combinate in aceasi cutie din PPSU cu robineti termostatici si debitmetre - 13 circ + capeti aerisitor + robineti tur+ retur de 1 "+modul accesorii +modul accesorii	buc	1	433.23 lei	433 lei
18	sistema PPSU - Plastic Special	2 *Distrib / Colect 1" combinate in aceasi cutie din PPSU cu robineti termostatici si debitmetre - 14 circ + capeti aerisitor + robineti tur+ retur de 1 "+modul accesorii	buc	1	529.80 lei	530 lei
21	ivar	Ghidaj pentru Conducta 14-17	buc	54	2.14 lei	115 lei
28	ivar	Cutie montaj ingropat pt D/C 1140 mm	buc	2	192.5 lei	385 lei
33	construit	Grup de pompare construit in distribuitor cu 1 pompa recirculare cu turatie variabila Gronfus Magna1 25/60 + vana 3 cai + automatizare + robineti	buc	1	2,102.3 lei	2,102 lei
6	purmo	Termostat Euroterm Digital Programabil pe baterii	buc	2	113.19 lei	226 lei
8	electric	Cabluri electrice + copex + alte materiale electrice	ml	50	3.00 lei	150 lei
Total materiale Automatizare (cu rosu inscise) fara Tva					376 lei	
Total Incalzire in pardoseala fara Automatizare ,fara Tva					13,964 lei	
Total Materiale Incalzire In pardoseala + Automatizare Individuala Pret fara Tva						14,341 lei
Total Oferta Materiale Incalzire In Pardoseala Pret cu Tva						17,783 lei
Este adaugat la total manopera si Deplasare + Cazare + Diurna = In valoare de :		0 €	Manopera Include : Montare polistiren + Coloane distributie + Distribuitoroarele + Montat teava + Automatizare Pret fara tva			6,188 lei
Total oferta Materiale + Manopera cu trei variante de teava Pe-xa fi 17 : Franchisen , Sistema , Purmo Penta						23,970 lei
1 euro =	4.50 lei	Pret in Lei / mp pentru aceasta varianta			tevi	95.88 lei
Garantie Materiale 10 ani si Garantie de 2 ani pentru executie , si			4.5	zile termen de executie		

