



Benf.				
Locat.				
Deviz Distributie treaseu Sanitare pe Teava Pxa Franchisan (Germania) cu sau fara Cadre wc Suspendate - 2 bai (6 obiecte) + o bucatrie + 2 masini spatat				
Cu sertizare in Sapa - Garantie 10 ani pe materiale si solutie				
Nr crt	Denumire produs	cant	P,Unitar	Valoare
2	Conducta Pe-xa 16*2 frankische colac 200 ml+ izolatie	100	4.9 lei	490.0 lei
3	Teava franchisean fi 20 *2 Px A + Izolatie	50	6.1 lei	307.4 lei
10	Cot alama 1 nr 1	4	10.0 lei	40.0 lei
12	Teu alama 1	2	24.0 lei	48.0 lei
	Teu Alama 1* 3/4 * 1	6	26.0 lei	156.0 lei
13	Olandez alama 1	2	18.0 lei	36.0 lei
17	Niplu alama 1	8	5.0 lei	40.0 lei
18	Cot alama 1/2 nr 1	4	4.0 lei	16.0 lei
20	Reductie sertizare 20-16	6	11.861	71.2 lei
22	Teu sertizare fi 20*16*20	4	18.1 lei	72.2 lei
23	Teu sertizare fi 20 *16*16	5	17.7 lei	88.7 lei
24	Mufa serizare fi 20	4	12.5 lei	50.0 lei
25	Cot serizare fi 20 egal	6	14.2 lei	85.0 lei
26	Curba conductoare fi 20	10	3.5 lei	35.1 lei
27	Reductie alama 1 - 1/2	4	6.0 lei	24.0 lei
28	Robinet 1/2 olandez	2	16.0 lei	32.0 lei
29	Cot sertizare cu talpa 16/2 * 1/2 f int - 40 mm	16	16.1 lei	257.9 lei
30	Teu sertizare 16/2	3	14.9 lei	44.6 lei
31	Mufa sertizare 16/2 * 16/2 egala	4	9.9 lei	39.7 lei
32	Cot sertizare 16/2 egal	6	10.5 lei	63.2 lei
33	Mufa sertizare 16/2 * 1/2 f int	2	9.9 lei	19.8 lei
34	Niplu sertizare 16/2* 1/2 f ext	4	8.7 lei	34.7 lei
	Niplu sertizare 20/2* 3/4 f ext	4	10.7 lei	42.7 lei
35	Curbe conductoare pex fi 16	30	3.1 lei	93.0 lei
36	Wc Suspendat Tece + suporti + clapeta	0	490.0 lei	0.0 lei
38	Bratari metalice 3/4	10	2.0 lei	20.0 lei
41	Bratari metalice 1	6	2.0 lei	12.0 lei
42	Robinet 3/4 olandez	4	25.0 lei	100.0 lei
43	Robinet 1 olandez	4	35.0 lei	140.0 lei
46	Cot adaptor politilena fi 32 * 1 f ext	1	12.0 lei	12.0 lei
49	Dibluri k6 bataie	300	0.1 lei	24.0 lei
50	Banda perforata	3	20.0 lei	60.0 lei
51	Cot politilena egal fi 32	1	15.0 lei	15.0 lei
52	Adaptor politilena fi 32 1 f ext	1	15.0 lei	15.0 lei
53	Dopuri de proba	16	1.5 lei	24.0 lei
54	Banda izoliera	2	50.0 lei	100.0 lei
55	ipsos sac	1	15.0 lei	15.0 lei
	Total cu tva			2,724.2 lei



				€ 605.4
	Descriere Canalizare Interior Estimativ	Cant	Unitar	Valoare cu tva
1	Teava fi 110 la 2 m	2	15.00 lei	30.00 lei
2	teava fi Pvc 110 la 1 m	4	8.25 lei	33.00 lei
3	teava fi 110 la 0.5 m	6	5.50 lei	33.00 lei
4	teava fi 110 La 250 cm	4	3.30 lei	13.20 lei
12	teava fi 50 la 2m	4	7.50 lei	30.00 lei
13	teava fi 50 la 1 m	5	4.40 lei	22.00 lei
14	teava fi 50 la 0,5 m	6	3.30 lei	19.80 lei
15	teava fi 50 la 250 cm	4	1.65 lei	6.60 lei
16	teava fi 40 la 1 m	4	3.30 lei	13.20 lei
17	teava fi 40 la 0,5 m	6	2.75 lei	16.50 lei
18	teava fi 40 la 250 cm	4	1.38 lei	5.52 lei
19	teava fi 32 la 1 m	6	2.75 lei	16.50 lei
20	teava fi 32 la 0.5 m	6	1.93 lei	11.58 lei
21	teava fi 32 la 250 cm	4	1.10 lei	4.40 lei
22	ramificatie fi 110 la 45 g	2	7.15 lei	14.30 lei
23	ramificatie fi 110*50 * 45 g	3	4.95 lei	14.85 lei
24	Piesa curatie fi 110	2	11.00 lei	22.00 lei
25	mufa fi 110	2	6.05 lei	12.10 lei
26	reductie 110 - 50	2	2.75 lei	5.50 lei
27	ramificatie fi 50*45 g	4	2.75 lei	11.00 lei
28	ramificatie fi 50*40*45 g	4	2.75 lei	11.00 lei
29	ramificatie fi 40*32*45 g	2	2.75 lei	5.50 lei
30	reductie 50-40	4	1.87 lei	7.48 lei
31	reductie 50-32	3	1.87 lei	5.61 lei
32	reductie 40-32	6	1.65 lei	9.90 lei
33	Cot fi 110 la 45 g	16	4.40 lei	70.40 lei
34	Cot fi 110 la 90 g	4	4.40 lei	17.60 lei
35	Cot fi 50 la 90 g	6	1.65 lei	9.90 lei
36	Cot fi 50 la 45 g	16	1.65 lei	26.40 lei
37	Cot fi 40 la 90 g	6	1.32 lei	7.92 lei
38	Cot fi 40 la 45g	14	1.32 lei	18.48 lei
39	Cot fi 32 la 90 g	6	1.10 lei	6.60 lei
40	Cot fi 32 la 45 g	10	1.10 lei	11.00 lei
41	Walsir	2	11.00 lei	22.00 lei
42	Aerator fi 50	2	17.60 lei	35.20 lei
43	Bratari metalice fi 110	12	4.96 lei	59.52 lei
44	Bratari metalice fi 50	8	2.75 lei	22.00 lei
	Total general Scurgere interior estimativ			681.56
				€ 151.46



	Manopera partea de sanitare			
	Sanitare tras obiectele Ape Rece / calda / scurgere interior fara montaj obiect	9	150.00 lei	1,350.00 lei
	Distribuitoare apa si distribuitor general	1	150.00 lei	150.00 lei
	Deplasre combustibil materiale	1	150.00 lei	150.00 lei
	Total manopera fara tva			1650
				€ 367
	Sanitarele etapele 1 Material estimativ + Manopera		€	1,123.51
	Nota			
1	2 ani garantie executie etansietate legaturi .			
2	Termen executie 3 zile lucratoare			
3	Plata materiale avans			
4	Plata Manopera in transe pe parcursul avansari lucrari			
5	Oferta valabila 30 zile			
6	Fara montaj obecte si materiale de montaj ale acestora			
7	Necesarul de materiale este estimativ			
	Daniel Ciupila			
	0769289016			
	ciupirom@yahoo.com			
	www.instalatii-pardoseala.ro			
	Montajul obiectelor se negociaza la vizualizarea obiectelor			